四庫全書

史部

欽定四庫全書

行水金鑑卷一百三十六

江南按察使傅澤洪撰

運河水

聖祖仁皇帝康熙二十四年九月十八日總河靳輔題

奏高寶興泰山鹽等七州縣下河田畝被積水沈淹

者自明代已然其患非一日矣我

皇上親幸斯土目擊黎民昏墊之苦特沛　恩綸大加

修治既遣臬臣于成龍專管督理又以臣任河年久

應知挑浚機宜并

命臣綜理其事敢不捐頂糜踵黽勉奮發力圖報效惟是治之一法宜握要領審全局而曲圖節省也盖七州縣下河海口高昂而地低於海潮不下五尺從前海潮内灌不可以耕曾經宋臣范仲淹築隄以障之隄成而民享其利名其隄曰范公隄頌之感之至今不衰今若循先挑海口之議則是引潮内浸與范隄

障水之意相悖不特積水必不能洩而糜帑殃民將無底止矣治之之法全在束水注海夫內地既卑於海潮五尺則應於內地築隄高一丈六尺以高一丈六尺之隄自足以束高一丈之水內水既束高一丈則高過海潮五尺其趨海之勢必速而無流滯之虞矣隄既高一丈六尺則隄頂高過水面六尺其束水之力必堅而無旁潰之患矣臣所謂宜握要領者此也築隄束水固為握要之計然運河之新舊減水閘

壩何止數十處即下河七州縣之河渠溝港所以承運河各閘壩之水者何止數十道若不盡行築隄以東各處減下之水則水仍散亂無收漫淹田畝若欲一槩興築則其費數倍何止須帑千餘萬金臣再四籌維查減水壩之最大而多者莫過高郵城南今應將高郵城北并車邏以南邵伯鎮以北之零星閘壩俱行閉塞拆取石料移於高郵城南邵伯鎮南二處改建深底大石閘二座俾洪澤湖減下之水并天長

盱眙各山澗之水由髙郵城南之南關大壩五里八里柏家墩車邏等壩幷新議建之大石閘内洩去十分之八部伯鎮南已建之减水壩幷新議建之大石閘内洩去十分之二部伯鎮南所洩之水半由芒稻河幷通州入江半由串場河入海髙郵城南所洩之水應自車邏鎮起築大橫隄一道直抵髙郵再自髙郵城東起築大隄二道歷興化縣白駒場至海東各閘壩洩下之水彚歸一處直達大洋且必量入為出

寧使出水之地寛大於進水之地使所進之水安流下注而無擁刷隄工漫潰決裂之虞故内地窪區築隄髙一丈六尺之河止寛一百五十丈海灘髙地築隄髙一丈之河必寛一百八十丈也臣所謂宜審全局者此也至於各工隄堰艱於取土者舊例每方給銀三錢尚有攤鍬夯硪之夫在外然三錢一方之土近者不過數里之外遠者不過一二十里之外今此番隄工興築於萬頃汪洋一望無際之中近者數十

里見土遠者百餘里見土艱難既數倍於尋常則其不貲之費從何措處查難築之各工共長六萬三千丈牽需土六百零四萬八千方毋論取土之艱數倍常時即以加價一倍計之而此六萬三千丈工程即需帑三百六十餘萬兩矣且夫船兩難曠日持久不知竣工於何日臣百計籌畫作就近取土之策其法先定限基隨用船裝遠土於水内築城圍埂其埂出水二尺中間寬三十丈長五十丈圍埂既成一面用

草料防護一面將隄內之水車乾然後於離地基十五丈之外窀土挑至隄基之上密加夯硪築成大隄其隄應築成頂寛二丈底寛十丈高一丈六尺每隄一丈用土九十六方連船裝築埂之土并車水防埂一切大工罷具物料以及陰雨食米等項每方止需銀二錢六分六萬三千丈共止需銀一百五十七萬二千四百八十兩較之尋常估費者約省過半臣所謂曲圖節省者此也司臣于成龍於奉

旨任事之後閱歷月餘其訪採輿論審量經營之處頗

饒苦心臣與該司面為商酌作聚水之形區畫開濬

僨築諸法除各工六萬三千丈需銀一百五十七萬

二千四百八十兩外其餘一切挑築工程大約與舊

例相同止於築隄者每方連陰雨食米等項給銀一

錢六分連挑帶築者以築成隄土為凖每方連陰雨

食米等項給銀一錢八分内一自白駒場至海口應

挑大河二道共約長二萬四千丈即以挑河之土築

成頂寛二丈底寛七丈髙一丈之大隄二道每隄一丈用土四十五方連挑帶築每方給銀一錢八分二萬四千丈共需銀一十九萬四千四百兩又自白駒場北至廟灣南歴海安泰州至芒稻河約共應築隄十五萬丈其隄大小不等用土多寡不等土方價值一錢六分一錢八分不等共需銀七十六萬八千兩髙郵州邵伯鎮南各建大石閘一座白駒場南北兩岸亦各建大石閘一座共建石閘四座除拆取廢閘

石塊外其添買石塊轉運舊石以及樁木灰米錠鍋夫匠工食等項并閘旁添建木涵洞二百箇分引河流稍殺閘門内建瓴之勢共需銀六萬兩又前工盡完之後上流湖河之水悉由新築水工大河内入海涓滴不能旁洩若遇大旱之年難免禾苗枯槁令創建木涵洞二百箇隨時啓閉以資灌溉爲永遠裕國利民之計每箇需銀一百兩共需銀二萬兩又水工大隄六萬三千丈地勢最卑而河寛水急風浪時侵

若不預為保護之計則一時風起便有倉皇無備束手莫措之虞此隄一有損失則全功盡棄為害非輕令估將此六萬三千丈工程盡捲四五尺髙順埽再加丁頭草横疊鑲護每隄一丈估用草蘆椿柳夫匠工食等項共計銀二兩四錢三分六萬三千丈共需銀一十五萬三千零九十两又白駒場至海口共隄二萬四千丈雖地勢稍髙而河寛水急亦應用草防護每丈需草價銀六錢共需銀一萬四千四百兩以

上修治高寶等七州縣下河工程共需銀二百七十八萬二千三百七十兩伏乞
皇上敕下部議將所需前項銀兩先
賜撥發一半以便乘時儧工餘容臣陸續請撥限三年告竣庶事無諉卸可免曠日持久之虞矣臣擬將此項銀兩俱作工所暫時借支請於工完三年之後分爲五七年解還户部其解還之法又當分為二項内如築水工大隄海口大隄并護隄埽料以及建高郵

城南石閘一座引水灌田木涵洞二百箇乃專為七州縣田畝而舉者也若北自廟灣起南至芒稻河止兩岸隄工并邵伯鎮南白駒場兩岸石閘共三座乃係創興各場鹽運之大利者也何也蓋水工海口隄河工竣之後各減水閘壩之水既盡歸新河入海則七州縣水滒原額地畝必皆盡行涸出地既涸出則串場河亦涸而淮南綱鹽一百三四十萬引無從輓運故必須并築串場河兩岸之隄再并建邵伯鎮南

白駒場新河兩岸之石閘三座也臣查見在淮商運鹽之艱有三一則串場河底高低不一天氣稍旱則河底稍高之處即便淤塞多挽拽之費二則串場河不通運河凡引鹽出場必另用小船由漫灘積水湖内盤壩而過方到運河船上是又多盤脚僱船之費三則鹽船必經芒稻河每遇水漲之候大溜掣船異常危險非用數百人增添繩纜設法挽拽不能過溜是又多僱夫之費以上三費每鹽一引必須增費一

二錢不等若此築隄束水之工一成則運河大船可以竟至串場河受載自串場河開行或過高郵閘或過邵伯閘寛河大港一水直達揚州既無淺澀之艱又無盤壩之阻更免溜掣之險省費既多而鹽船又得安流計日可到故曰創興運鹽之大利也臣竊擬補帑之法凡因有利田畝而興築者則所費之帑應於田畝項下陸續補還其因有利運鹽而興築者則所費之帑應於鹽引項下陸續補還查應於田畝項

下陸續償還者臣遍歷下河七州縣地方西至運河東至大海南至江泰舊河北至黄河遥隄按其廣袤之遠近察其積水之淺深約畧料之將來工完之後除去河湖城郭村鎮墳塋鹽場柴蕩外可得田十四五萬頃此七州縣全書所載額田不過十一萬頃是額外餘田不下三四萬頃矣即以泰州而論地方平衍廣濶按法而稽應有田四五萬頃今全書額田僅九千二百餘頃盖所種實田止有此數餘皆沮洳沈

沒之區一州如此他可類推故曰工完之後則額田而外可得餘田三四萬頃也令擬將涸出之地逐一清丈先將原額數內之田盡行給主其原額之外者曰額餘官田當廣招窮民墾種給為永業地畝肥瘠不等肥者止取佃價銀一兩二錢瘠者止取佃價銀六錢每畝止牽取佃價銀九錢額餘官田最少亦有三萬頃可得佃價銀二百七十萬兩內以一百九十六萬餘兩解交戶部抵還借支之項其餘七十餘萬

兩應將高家堰臨湖隄工并山寳高江四州縣運河隄工再加高厚更將山清盱寳高江六州縣境內凡有關於高寳下河之零星應挑應築工程逐一料理以期永保無虞為久莫下河之計真國計民生萬世之利也其應於引鹽項下陸續償還者查淮南綱鹽每歲一百三四十萬引河隄告成之後每引每年既可省盤剥之費一二錢不等令止令其於所省之内每引每年納河隄銀九分以七年為率七年數足之

後免其再納計每年可得銀十二萬兩不過七年而此八十一萬餘金之帑又可補還無欠此在鹽商量捐省費之資而坐享久遠之利者也 靳文襄公治河書

聖祖仁皇帝康熙二十六年正月十七日工部等衙門會覆監修下河侍郎孫在豐等所奏之疏等因該臣等會議得

皇上親見高寶等七州縣生民遭罹水患軫念疾苦特遣大臣責任修理下河事宜欲使被水災黎亟離昏

墊以此冬季停工之際奉有宣總河靳輔詢問之

旨欽遵將靳輔宣來詢問據稱髙郵以南大減水壩二座自正月起至五月盡止可以閉塞小減水壩三座自正月起至三月盡止可以閉塞其髙家堰等處各壩髙郵州以南五壩萬難閉塞車邏以南邵伯鎮以北所有閘壩俱於去年閉塞髙郵以北閘壩亦可以閉塞者今挑浚下河最為緊要應將髙郵以北閘壩閉塞等語且監修下河侍郎孫在豐等疏稱先將近

海口之石𥑮白駒丁溪等處估計興修靳輔先前請修疏内稱高郵以北閘壩并車邏以南邵伯鎮以北零星閘壩俱欲堵塞等語今將車邏以南邵伯鎮以北所有閘壩於去歲堵塞高郵以北閘壩亦有可以閉塞等語如此則於孫在豐等會議之時將此處應行議出乃不行議出不合將靳輔交與該部議處可也謹題奉

旨修理下河成功不在高郵州所有閘壩而在乎堵塞

高家堰之壩并黄河南岸毛成鋪等處所有減水閘壩
皆堵塞則黄河之水不流入洪澤湖如洪澤湖既無黄
河流入之水唯止有淮水將高家堰之壩暫行堵塞一
年後挑濬下河方得有益　二十三日工部等衙門會
題該臣等會議得先經臣等詢問總河靳輔閉塞閘
壩挑濬下河之處議奏奉
旨云云仰見
聖心溯流窮源之至論謂下流之水由於上河而開浚

之功務詳閘啓面詢廷議諄諭河臣若能暫閉上流
庶可施工下水誠見
聖謨洋溢
睿鑒高深豈唯七州縣生靈亟除昏墊將見億萬年偉
績立奏平成
敕下詢問靳輔據稱高郵州閘壩關係高家偃隄壩此
處仰見
皇上睿鑒甚明高郵州五壩之内三小壩自正月堵塞

至四月初一日啓二大壩自正月堵塞至六月初一日啓將高家堰所有古溝唐埂二座減水壩亦自正月堵塞至四月初一日啓并四座減水壩自正月堵塞至六月初一日啓黄河南岸減水壩一座閘八座俱暫堵塞一年等語應將高郵州南減水壩五座并高家堰減水壩六座俱令照所定之限堵塞黄河南岸減水壩一座閘八座應令暫堵一年侍郎孫在豐等先稱將海口所有石礶白駒丁溪等處估計興修

次第題報等語應請

敕下孫在豐等作速興修可也奉

旨下河工程令年著止將高郵州大小壩及高家堰閘

壩照靳輔等所奏定限堵塞令孫在豐等挑濬海口其

黄河南岸閘壩著于來年堵塞一年并高郵高堰等閘

壩俱仍照見議限期堵塞令其預先備辦工料人夫自

令年十二月興工挑濬下河勿致違悞河防志

是年七月十五日靳治豫奉

旨來至淮安清江浦寓署口傳

上諭高寶一帶下河朕自閲工時目擊水勢情形之後無刻不念此昏墊災黎爾父主築隄之議固是但凡事須順人情且恐水中築隄工程不易如得除水患三四分使民受三四分之益朕心亦可稍慰令作何説法修治有何意見爾可問明爾父來奏靳文襄公治河書

聖祖仁皇帝康熙二十七年四月十八日以河工事召滿洲大臣學士等滿漢九卿詹事科道等及往看中

河官員令入

行宫

諭曰前于成龍奏云靳輔開中河無所裨益甚為累民

河道已為靳輔大壞令凱音布往看中河云現有商賈

船行不絶若塞支河之口則駱馬湖支河之水滙流中

河水勢現大漕艘可通于成龍又奏王新命曾向伊云

靳輔從上河放水令若以此問王新命王新命其肯任

受乎前名九卿至乾清門會議皆畏懼于成龍無一人

敢與辨難悉順于成龍之説以河務盡為靳輔所壞矣
惟朕獨與衆人異謂靳輔不為不盡心于河務若云靳
輔治河不善全無裨益即靳輔亦不心服朕未親至下
河不甚深知若上河則自宿遷至清河之兩岸河底及
高家堰以至廟灣并運河諸處朕皆洞悉數年來河道
未嘗衝決漕艘亦未至有悞若謂靳輔治河全無裨益
朕亦不愜於心矣于成龍在直隸愛民緝盜居官頗優
故賜以朕所親御黄鞍馬匹復賜銀一千兩但懷挾私

仇阻撓河務殊為不合朕非欲起用靳輔祇以河工所關甚大耳令九卿已將靳輔議罪皆言其治河無益若王新命聞之亦必順從于成龍之說以靳輔所治不善因將原修之處盡行更改是伊等各懷私忿遂致貽悞河工可乎且使黃河自宿遷以下衝決猶可修治若宿遷而上或致泛溢則為害甚大所關非小元時曾因挑河致生變亂令據凱音布等奏稱中河漕船募夫顔勒令退回支河之水不許閉塞募夫顔如此阻撓深為可

惡著即提拏夾詢問誰唆使自然真情畢露此等之人不嚴加懲治不可也令應遣明悉大臣看閱將作何修治之處詳確定議前者令馬奇前往俄羅斯但尚有同遣大臣馬奇著停其遣往此看閱河道著圖納馬奇張玉書前去其漢軍漢人官員尚應添遣爾等開列具奏伊等前往須將毛城鋪高家堰等地方徧閱就斬輔所築之處甚善而斷不可改者有幾不善而應更治者有幾著詳悉商酌定議以聞朕素不食言亦不為異日無

驗之語向岳州洞庭湖進勦戰船衆議謂宜撤回朕議船隻不可退返岳州之役萬一疎虞則各處皆危朕確然堅定卒致成功靳輔以丈出民間餘田作為屯田及阻抑開浚下河其罪誠不可逭至有言黄河底漸高此斷不可信譬之盆内貯水遇風且溢出使黄河底果高一有風濤其有不漫漲横流決隄潰岸者乎爾等明晨速往同九卿會議具奏河防志

是年夏大雨水中河水漲隄四決淹治内糧田數千

頃漂沒人畜不可勝計清河縣志

十二月十三日總河王新命題奏河道關係運道民生水勢從來變遷不一以致上厪

聖慮躬親閱視宵旰經營多方指授黄河始歸故道日見安瀾順流復令將挑中河以避黄河之險溜以利運艘之飛輓實為萬世永頼之平成臣以庸愚謬蒙

殊恩備員河道往來確勘唯期仰副

聖明於萬一查工部等衙門會覆張玉書等欽奉

上諭一案於閘壩之應留應塞工程之應舉應停河口之應挑應濬詳悉確當誠如所議臣已檄行河道各官逐一遵行外至攔馬湖洩黃水之壩應否閉塞奏

有著臣詳看議奏之

旨臣欽查攔馬湖洩黃水三壩原以宣洩黃河異漲之水今若永行閉塞恐黃水異漲宣洩無路不無衝漫之慮似應仍留如遇黃水異漲隨機開放以保隄工如水勢平緩則行暫閉以免中河淤澱與黃河縷隄

內外汕刷之虞再駱馬湖減水壩三座議留二座於
隄內減水入中河留一座在遥隄之外又以中河逼
近黄河而運河駱馬湖水俱入此河河窄不能容納
令於中河往東蕭家渡楊家莊新莊口有黄河衝決
入海舊河形之處量建減水壩三座減洩臣愚以為
既以運河駱馬湖俱入中河河窄不能容納是此駱
馬湖二座減水壩之水為無用何必又留此二壩之
水減入中河復於蕭家渡等處建壩減出多此一番

周折況查舊案建一減壩所需不下一二萬金不等似不若將此三座減壩俱留遙隄之外令由舊河形入海於蕭家渡舊河形三處量留缺口二處用竹絡裝入石塊酌水勢之高下堵塞宣洩以免衝漫以省錢糧之為妥也又以支河口議令閉塞於隣近建板閘一座隨時啓閉但查支河口乃北運河會同微山湖荆山口彭河沂河泇河白馬等河並鎮口閘之水流入黄河之口一板閘至大不過二丈四丈以二丈

四尺之板閘豈能宣洩北運河之水勢必衝漫似不若照舊聽其通流若彼年水勢充足則不必閉塞如水勢淺阻則建草壩閉塞令其全入中河以濟運俟糧艘過完即行啓壩循舊入黄以免衝漫淺阻之為便也又駱馬湖入黄河之口令臣騐明建減水壩二座臣於十月初二十一月初三等日水落之時兩次親騐隄外湖口寛一百餘丈深五六丈以致二丈三丈不等若迎水建減水壩則汪洋浩瀚無從下手若

迎水下埽築隄再於兩隄頭建減水壩則全湖排山之勢似非埽隄減壩之所能禦必致衝壊且一隄兩壩所費不下數萬金是年修年壊徒以有用之金錢填無窮之巨浸而究無底止也臣愚以為不若於兩隄頭暫用埽料堵塞黄水淺深用高出水面二三尺大竹絡裝石下於臨河外面旁依草埽挨次排列數層兩面再用窰排樁夾持水小則逼水入中河以濟運水大則由竹絡上下以洩水所費少而工程易似

尤可以省歲歲修理之金錢臣現在責令該管官極力舉行再查駱馬湖原止滙沂河白馬湖運河微山等湖泛溢之水會入黄河未有如今日之洶湧緣郯城之東十五里舊有沭河自山口流出西行約有四五里轉而南沿紅花埠峒峿一帶復東由沭陽入海郯城之東八里許迎沭水之口有名釣魚臺又俗名禹王臺者相傳大禹治水引沭水穿山而西恐其害郯故築此臺以遏水勢及明季變亂遂毀臺取石修

城以致數年來沭水西流由郯城城北會白馬湖沂河等水入駱馬湖不唯沂郯邳宿嶧各州縣歲受淹沒之害而駱馬湖黄河亦添一沭河之水愈覺泛濫奔騰而不可遏考之記載甚明詢之土人最確臣復親勘沭河故道斷流而禹王臺水口之水涓涓不絶似應於禹王臺舊基處所迎水亦用竹絡裝石堵塞内築土隄斷流令其照舊由故道入海非但駱馬湖黄河之水勢得以減殺而郯沂邳宿嶧各州縣亦可

免淹沒之患矣再歸仁隄五堡減水壩被水衝壞議
令修理堅固但臣會同查勘切近五堡之格隄尚有
官路河口約二三十丈亦在過水而六七八九堡倒
壞漫溢之口不止一處若止修五堡減壩而各處不
修仍為無益且歸仁隄土工石工約長一萬餘丈廢
壞多年非數十萬帑金可以修築之工程似不若暫
停以損無益之費也奉
旨這本內事情著隨來諸臣確議具奏河防志

行水金鑑卷一百三十六

行水金鑑卷一百三十七

江南按察使傅澤洪撰

運河水

聖祖仁皇帝康熙二十八年正月二十九日

駐蹕瓜洲陳家灣地方奉

上諭高郵州南北一帶殘缺甎石工程著修理　二月

二十五日工部議修理下河具題一案桑格捧出原

疏轉傳

上諭著扈從諸臣議奏　會議得先經工部具題內開侍郎凱音布疏稱挑浚串場河並丁溪草堰白駒石礶及串兒埠下涵子河起至苦水洋之處俱照凱音布所題令其挑浚等語查近差侍郎徐廷璽巡撫于成龍看閱下河具奏之處工部議自丁溪至白駒有通海之口三處計三十七里應令商人挑濬其餘地方及石礶俱行停止等因繕寫摺子具奏應將串場

河石磓無容再議外其丁溪草堰白駒等河先經于
成龍孫在豐俱稱應挑其凱音布亦題請挑濬應將
此河仍令挑浚又自湑子竈挑至苦水洋之處詢問
侍郎徐廷璽巡撫于成龍據稱河垛場河水流入苦
水洋丁溪河水亦流入苦水洋且湑子竈上有歸入
丁溪場之馮家壩小河一道相隔七里餘如將此處
挑濬則河垛之水可由丁溪流入苦水洋等語應將
凱音布自湑子竈挑至苦水洋三十二里之處停止

將近丁溪之馮家壩河道令其挑濬其餘俱照凱音布所題再查上河為下河之本源互有相關之處若令交與侍郎凱音布挑濬恐各籌所司之事反致誤工亦未可定令責成一人總理督修則上下河道可以兼顧相應將下河事務交與總河王新命務期速行挑浚完工以仰副

皇上愛民至意其凱音布挑河見用錢糧令交明王新命後回京可也奉

旨依議　三月初三日奉

上諭朕前閲中河初疑其狹隘令行經丹陽閲視河道亦復狹隘又聞衆官民俱言中河挑濬有益所關甚大爾等會同總河總漕確議具奏　初八日該臣等會議得從前挑浚中河原避黄河一百八十里之險且收束散漫之水使不致淹没民田看河諸臣亦疏稱若行中河則一百八十里之險可避止因黄河逼近不便挑寛等語今我

皇上南巡省視民生經過丹陽又見與中河寛窄相等

詢訪官員百姓

命臣等會同總河總漕確議具奏仰惟

皇上從前諭旨原欲收束漫溢之水拯救被災之民使淹没田地得以涸出故前任總河靳輔挑浚中河令水勢業已收束且避險就易於民生漕運甚有裨益應將中河無容另議其駱馬湖口先經尚書張玉書等看河之時題修減水壩二座令王新命稱丈量水

深二丈有餘難以建壩且需錢糧甚多應停其建築
編竹簍以盛石塊高出水面二尺成造堵塞若水大
可以浮面洩出等語又支河口先經張玉書等疏稱
建造板閘一座應令隨時啓閉今王新命稱若建閘
水大之時必致衝決應停其建閘留出水之口於南
隄下埽堵塞等語此二處建閘修壩用竹簍下埽減
洩溢水與看河諸臣所題其理無異但照總河王新
命議建造修理所需錢糧減少應照王新命所議建

造又駱馬湖減水三壩先張玉書等疏稱將二壩之水令流入中河其一壩之水留在遥隄之外令流入海令據王新命亦復稱善應照張玉書所題又張玉書等稱裏運河駱馬湖之水俱入中河河窄難以容納應於北隄建修減水壩三座令王新命稱若欲建壩所費錢糧必多應停其建壩亦用竹簍以盛石塊堵水若有大水可以減洩等語先張玉書等欲建壩減水令王新命用竹簍盛石減水俱係洩水之意亦

照王新命所議修造可也奉

旨依議　八月十五日工部題覆總河王新命疏稱儀

真四閘蒙

皇上聖明洞照加意運道民生行令修理臣查新河口之北新洲原係江心長成之沙今欲挑空成河從來未經試驗之事可否挑成難以預必即挑成之後果否不復淤長尤難逆料且糧船皆由一閘經行未見阻滯所有一切重運似應仍照歷年由瓜洲閘入運

河其儀真挑洲閘河并修理四閘俱應暫停飭令量
為修葺以利回空船隻俟沙洲變遷可以通漕之日
再行興修等因前來查先經原任總漕慕天顔將瓜
儀二閘題請大修臣部議行新任總河親詣確勘作
速具題到日再議等因具題奉
旨朕前廵行江南經過儀真地方見水淺閘壞行船艱
難俱宜修理著再議具奏欽此臣部議行河臣王新命
將儀真瓜洲二閘作速修理等因具題行文在案今

該督雖稱北新洲原係江心長成之沙今欲挑空未經試驗糧艘皆由一閘經行未見沮滯儀真河路并四閘暫停使各省漕船盡由瓜洲一閘進口勢必長江内漕船頂阻守候以致遲誤亦未可定應請勑下總河總漕江南江西總督會同確勘定議具題到日再議可也奉

旨儀真河閘關係運道著河道總督會同江南江西總督漕運總督詳閱定議具奏今據總河王新命會同江

南江西總督傅臘塔漕運總督董訥疏稱儀眞縣外江口北新洲一帶俱係乾涸而北新洲之外又有沙漫洲過水不過二搽餘横亘二三百丈難以築壩若自沙漫洲尾從北新洲腹内向東北斜開引河以通四閘不能保無坍淤似應仍挑北新洲舊河身直通四閘一切糧艘令循沙漫洲尾轉入新河口可以通行其日久或有淤阻之處聽河臣酌量挑濬所有應挑土方并修閘工料銀兩聽河臣確估等因前來查

儀真河口關係運道民生令河道總督等會同詳閱仍挑北新洲舊河身直通四閘一切糧艘令循沙漫洲尾轉入新河口可以通行等語應如該督等所題交與總河挑濬修理其挑河修閘所需工料銀兩應令總河確估具題可也奉

旨依議河防志

聖祖仁皇帝康熙二十九年總河王新命奏

上諭河道關係最為重要已前一二年雨水鮮少河道

官員必將河務視以為常事令年景象雨水似多應行文總河著嚴行曉示所屬官員無分晝夜防守務使河道不致有危山東兖寧道冊

十一月十一日總河王新命題奏丹衛河道情形竊照臨清以北一帶運河每歲重運經臨歷多淺阻因考有河南小丹河可以通流入衛濟運曾經題明親往看驗在案臣於十月初七日自清江浦起行循河而至河南懷慶府河內縣細閱丹河發源太行山至

丹河口分渠九道大丹一河直歸懐慶沁河其餘六渠民間引水種竹溉田約計一千四百餘頃止小丹河上秦河二渠灌溉所餘之水涓流通衛臣仰體

皇上漕運民田均關緊要之至意諭令所在紳士耆民於每歲三月初用竹絡裝石横塞八河渠使水歸小丹河入衛以濟漕留涓涓之水以溉地至五月盡重運過完則開八河渠用竹絡裝石塞小丹河口以防山水漫溢士民咸為稱便其小丹河經修武獲嘉以

達合河鎮之處若有淺阻責令印河各官量為疏濬至輝縣搠刀泉在縣西北五里蘇門山下清水一泓約二十餘畝泉珠上湧難以數計即詩經所詠毖彼泉水也民間設立五閘蓄水灌田約三百頃往例於五月初一日封板放水濟運唯是五月正當農人需水之時未免有妨農務臣親行看驗閉板始可通渠灌田啓板則泉流直瀉各渠立涵應亦用竹絡裝石量渠口之高下堵塞使各渠之水常盈而所餘之水

晝夜長流以濟運其萬金渠出自彰德府安陽縣西南六十里善應村山下約二十餘里至高平村昔人建牐開渠引水溉彰德府西南東三面地約計百頃仍由彰德府東北五里許入安陽河其牐二門閘門高不過三尺寛不過一丈臣親行啓驗一啓板渠即斷流未免有妨農務亦應照五閘之法用竹絡裝石塞閘通渠漕民兩便士民莫不懽欣頂頌

皇仁再今重運不由黄河俱由中河以上較昔甚早五

月封板之議相應停止臣復循衛河至臨清由水路抵甲馬營等處節節查驗凡有淤淺處所俱經責令地方官大加疏濬所有微臣查看過丹衛河道各情形理合題報河防志

聖祖仁皇帝康熙三十年四月初七日工部會議得河南巡撫閻興邦疏稱衛河并丹河萬金渠閘作何開塞有益漕運民田奉

旨行臣確定到日再議臣隨親查丹河源發晉省流入

黄河因百姓開渠灌田外又開大渠直達運河始有小丹河之名也前河臣王議用竹絡裝石塞渠濟漕留涓涓之水溉地誠為得計但今重運俱由中河北上較昔甚早如雨水勻足照河臣所議用竹絡裝石塞口濟運灌田倘遇亢旱請每年三月初一日起至五月十五日止令三日放水濟漕一日塞口灌田以後聽民便用再捌刀泉乃衛河之源建立五閘蓄水灌田每年五月初一日封板濟運但五月正民間需

水之候應照河臣所議用竹絡裝石堵塞使泉水直流濟運餘水灌田至萬金渠水自高平村建閘門渠灌田之後仍歸洹河暢入衛濟運亦應照河臣所議用竹絡裝石塞閘通渠以便民漕等因前來查該撫既將衛河丹河萬金渠親詣勘明確議具題應如該撫所題將丹河如遇雨水勻足之年用竹絡裝石塞口濟運灌田倘遇亢旱之年每年自三月初一日起至五月十五日止令其三日放水濟漕一日塞口灌

田以後聽民便用至衛河五閘萬金渠閘亦應如所

題用竹絡裝石塞口濟運灌田俟

命下之日知會總河可也奉

旨依議河南管河道治河檔案　凡天下河道通塞關乎水利唯獨江南漕渠重在行運則不能兼濟民生　康熙二十三年翠華臨幸見下河昏墊多方拯救至今讀其　恩綸猶令人感激涕零閻中丞疏言丹衛萬金渠閘而以濟運灌田並行不悖僉旨允行　君都臣俞何啻唐虞聖世哉

聖祖仁皇帝康熙三十一年二月初二日工部題奏臣

等議得户部侍郎博濟等疏稱高郵州等處減水壩

九座内有八里鋪車邏鎮二壩底石被水衝損其古
溝東減水壩底并北二壩底衝損之處均應令堅固
修理高郵州以南五壩應仍照原定限期開放永安
隄改下竹絡尚有未完應速行修完瓜洲閘二座月
河一道儀真閘四座運河一道俱係新工北運河東
隄舊減水壩三座新修竹絡減水小壩六座俱係建
造以防異漲東隄兩面所下之埽朽爛西隄殘缺單
薄取土甚難且於運河無害似應暫緩東隄迎受河

水關係運道應於隄岸排樁之間下埽修葺駱馬湖所建竹絡壩中段被水衝壊若於湖口上流百丈許東挑月河一千餘丈西挑月河一千餘丈分𣿬湖水於中河似有裨益支河口束水壩迅流無阻中河北岸減水壩二座攔馬河減水壩六座俱係建造以防異漲中河見令漕船經由甚便禹王臺所建竹絡壩一段土隄一段堵塞入駱馬湖之水令由沭河下海於中河有益下河丁溪草堰白駒新建閘座始行興

工車路引河尚未挑完應速行修建其閘門河水迅流無阻等因前來查侍郎博濟等公同確勘既稱瓜儀閘河俱係新工北運河欄馬河中河減壩俱係建造以防異漲支河口東水壩并閘門河水迅流無阻中河見今漕船經由甚便等語俱毋容議外其餘應行培築修造閘壩隄工并挑月河之處均應如所題行令總河於歲修内動支錢糧作速堅固修理工完造册題銷再疏内稱運河西隄殘缺單薄又稱取土

甚難且於運道無害似應暫緩等語但運河關係重要應否暫緩之處應令總河靳輔親詣確勘定議具題到日再議可也　十一月二十四日奉

旨中河張莊運口築隄建閘等情著河臣將工費估計題到再議具奏河防志

聖祖仁皇帝康熙三十三年築中河兩岸束水隄　是年修廣濟閘在治西仲家莊舊名仲家閘至是修之改今名清河縣志

聖祖仁皇帝康熙三十四年建永濟閘在甘羅城南太山墩北與惠濟閘相望亦通漕運又建康濟閘在治東陶家莊右又建雙金門閘在廣濟閘北鹽河內又建小閘在雙金門閘北清河縣志

聖祖仁皇帝康熙三十五年正月內河撫李國亮題為恭請改復等事奉旨該部議奏部臣等查得河南巡撫李疏稱豫省漕厰水次舊設衛輝府北門外祠因監兌部員駐劄直

隸大名府小灘鎮隨將漕厰移於彼地相沿至今上年十一月間臣親詣視漕碓勘細探衛河一帶舊為行漕故道直抵通州見今商賈船隻往來不絕漕艘亦無阻滯合無仰籲

皇仁允賜改復衛輝兌運水次以本省之銀買本省之米就近盤剝實為至便但老鸛嘴地方有大石二塊相去五里橫卧河邊中間率多碎石平常水勢本自無妨偶遇最淺之時應仍就小灘鎮購買庶民便通

融而糧無貽誤查該撫既稱小灘鎮水次改於衛河水次以本省之銀買本省之米就近盤剝實為至便應如該撫所題改於衛輝府水次毋致阻滯允運可也奉

旨依議河南管河道治河檔案

聖祖仁皇帝康熙三十六年十月十五日大學士伊桑阿等面奉

上諭下河地方久罹水患朕心時切軫念前命挑濬白

駒岡門等口原欲使水盡通流田皆涸出見今興化泰州等州縣積水尚多田仍淹沒民生甚屬苦累著行文總漕總河親往會勘將下河積水何故壅塞不能迅流應作何盡令歸海涸出民田之處一一詳閱議奏 十一月初三日總漕桑格等會題該臣等看得下河為洩水入海之區自淮安以至郘伯鎮計運河東岸共有涵洞三十處閘十座滚水壩八座此皆運河及高郵郘伯等湖之水由諸涵洞閘壩等口歸入射陽廣

洋等湖就下流以至白駒岡門等口入海總由下河受水之處甚多而洩水入海之口猶少是以水勢汪洋易於停蓄在雨暘時若之年水循故道田猶無恙唯去歲及今兩年夏秋霪雨異常諸河泛漲以致水勢洶湧通流不及瀰漫四散而下河之高郵寶應泰州興化鹽城廟灣等處地皆窪下均受其災興化地方更低積水猶甚蒙我

皇上念切民生特頒

俞旨令臣等詳閱下河情形將積水壅塞不能迅流之

處作何盡令入海涸出民田具我

皇上已饑已溺之懐而百姓無不共仰如天之徳者也

臣謹欽遵沿河踏勘詳閱洩水諸口除廟灣岡門白

駒三口水頗暢流無庸置議及興化通丁溪草堰白

駒之車路白塗海溝引河三道并射陽湖下海之蝦

溝鬚溝滕朧院道港又髙郵湖通邵伯湖之曹家灣

湯家絆七節橋目今水未全消不分隄岸無由勘明

必須水落確勘再將應行疏濬情形另疏請

旨外令將臣等閱明亟宜疏濬各口及應建閘之處為

我

皇上陳之　一高郵湖之水勢宜分也查邵伯鎮南有

金灣三閘閘南有金灣滚水壩一座三閘之水由人

字河入芒稻河下江其金灣壩外原無引河今議於

壩外挑引河五里通人字河將高郵湖之水引入邵

伯湖由金灣閘壩同歸人字河入芒稻河下江其人

字河計長十八里見今淺窄應加挑浚又芒稻河原

有舊閘二座西閘六門東閘三門今俱損壊應加修

建如是不但邵伯湖水不至下河高郵湖水亦可分

洩而下河受益矣　一車兒埠入海之口宜開也查

泰州河塚場有車兒埠口其上流乃高郵漫漲之水

及興化梓新河之水均至河塚場之老壩滙流於車

兒埠口以至不能宣洩今議將車兒埠口至姚子竈

四十里河身淤淺應加挑浚姚子竈至苦水洋三十

餘里間有河形應加開導入海其車兒埠口老壩兩處各應建閘一座以備啓閉而泰州之民田受益矣

一丁溪入海之口宜通也查丁溪閘口至撈魚港六十餘里河勢深通無容疏濬自撈魚港至苦水洋七十餘里河身淤澱若循舊河挑濬其河勢甚平不能迅流費帑無益令相度情形議於撈魚港之北就近直挑十四里即入王家港下海而丁溪入海之水疏通矣

一小海塲入海之口宜開也查小海塲有

一河形原係洩水入海故道年久淤塞今議於小海河口建雙金門石閘一座自牐口起至鄧家窰計長四十里應照舊河再加挑深自鄧家窰起至姚子口計長二十里雖舊有河形然地勢紆迴宣洩不暢今相度情形自舊河北岸鄧家窰起向姚子口就近直挑十里以入舊河再自姚子口以下將舊河挑浚十餘里會入鬬龍港下海而與化又增一洩水之道矣

一草堰場洩水之閘宜增也查草堰入海之道雖

暢但因只有閘口一座兼之窄小上流水大不能一時宣洩常至漫溢今議於舊閘之上添建一閘下挑月河七十丈則上流無壅阻之患矣　一運河之水勢宜分也查淮安城南運河東岸有輿文小閘一座此閘係分洩運河泛漲之水流入澗河由射陽湖下海見今澗河淤淺兼之閘門窄狹水不暢流今議將閘門改濶并將澗河八十餘里再加深浚以洩運河之水則運河之水不至高郵而興化等處更有裨益

矣以上各條皆臣等詳閱被災州縣積水壅滯不能迅流情形妄抒愚見以為分洩各水入海淹出民田之策是否有當伏乞

皇上睿鑒施行奉

旨工部議奏　部議奉

旨九卿詹事科道會同速行確議具奏　淮揚道治河檔案

行水金鑑卷一百三十七

欽定四庫全書

史部

行水金鑑卷一百三十八至四十一

詳校官監察御史臣王爾烈

刑部郎中臣許兆椿覆勘

總校官知縣臣繆琪

校對官典簿臣郭祚熾

謄錄監生臣連彭年

行水金鑑卷一百三十八

江南按察使傅澤洪撰

運河水

聖祖仁皇帝康熙三十七年六月十四日戸部為欽奉
上諭事會議得協運河南省漕糧任城等八衛運丁張
文安等叩
閽狀內河南漕糧原在直隸大名府小灘鎮交兊每漕

糧百石給盤剝銀一兩五錢於康熙二十二年河南漕糧改折停運後於三十二年復運漕項錢糧俱照舊例支給其盤剝銀兩亦照舊例應給發濟運經今五年並未支給遇淺俱係各丁血賠苦累已極今水次改遷河南衛輝府不惟路遠千里更有崎嶇山河盤淺過淄較之江南倍加苦累而江南漕糧每石給耗米四斗十三斗不等及至祇𡑞俱是二五起交身等升兊升交伏乞

皇上軫念窮軍積苦討給盤剝銀兩照江南定例分別
遠近加耗等語又呈稱河南漕糧原在直隸大名府
小灘鎮兌運後原任巡撫李題準改在衛輝府路途
遙遠山河崎嶇輓運甚屬苦累請將水次仍改歸小
灘鎮等語查豫省盤剝銀兩於康熙十六年間因軍
需浩繁裁減充餉二十二年豫漕改折停運後於二
十九年經原任倉場侍郎凱等題請復運九卿會議
漕船各項錢糧俱照舊例遵行等因具題行文在案

令旗丁張文安等既稱盤剝銀兩歷經五年並未支給遇淺俱係各丁血賠苦累已極等語應將前項銀兩準其復舊將通濟庫銀兩支給俟運糧之時將該省應支原款動給再查康熙二十五年三月内原任巡撫李以衛河一帶為行漕故道直抵通州現令商船往來不絶漕艘亦無阻滯請將水次改復衛輝府但老鸛觜地方有大石二塊相去五里横卧河邊中間率多碎石平常水勢本自無妨偶遇淺時仍應在

小灘購辦等因具題臣部覆準應如該撫所題改於衛輝府水次毋致阻滯兌運等因行文在案今旗丁張文安等既稱漕米自衛輝府運送路途遙遠山河崎嶇輓運甚屬苦累應仍改小灘兌運如此照舊改運路途近便應將所請照江南例加給耗米之處毋容議可也奉

旨依議河南管河道治河檔案

是年七月二十六日九卿詹事科道會議得先據總

漕叅格會同總河董安國疏稱邵伯鎮南金灣壩下
挑引河直通芒稻河閘曹家灣湯家絆七節橋挑浚
車兒埠口至朱家竈挑河小海場至王家港挑河興
文閘至流均溝挑河草堰建草壩挑月河車兒埠口
小海口二處各建草壩并修建芒河閘興文閘共估
銀一十九萬二千兩等因又據總漕叅格疏稱白塗
河橫挑三十餘里并入車路河其車路河自唐子鎮
起至新莊止淤塞十餘里海溝河自鮑家莊起至白

駒口淤塞七十餘里海陵溪自禹王廟起至仲家褰淤塞四十餘里蝦鬚二溝戛梁河共淤六十餘里朦朧西首之射陽湖淤塞四十餘里挑浚通共約計銀二十五萬餘兩所費甚繁不敢輕議動帑臣欲倣直隸挑河之例開一事例令其挑浚等因前來查下河岡門丁溪草堰白駒等處康熙二十六年經原任侍郎孫在豐挑浚二十八年又經原任總河王新命挑浚積水並未入海徒費錢糧或係海口高阜而內河

低窪以致積水不能出海亦未可定應行總漕總河會同江南總督江寧安徽巡撫如照此挑浚下河積水果能入海田地果能涸出有益民生江海有無倒灌之處逐一確勘定議具題到日再議可也　十月十一日總漕等會勘得下河各州縣地方歷被水災歲無寧土者皆由上源受水之處甚多而洩水入海之處甚少兼之各邑通水故道俱多淤澱以致泛濫横溢成此積水之患也今欲救此巨災舍開浚故道

多分水勢之法別無善策是以前疏內議修芒稻河者欲分高郵邵伯兩湖之水入江使不至下河也議挑曹家灣湯家絆七節橋者係開通高郵邵伯兩湖淤塞之水路使通芒稻河以下江也議挑車兒埠之涵子河者欲使泰州所受之水由苦水洋入海也議挑澗河者欲分運河之水流入澗河由射陽湖下海使不至高郵也議挑海陵溪者欲使高郵所受之水通閘門下海也議挑車路白塗海溝三河欲使興化

所受之水由丁溪草堰白駒入海也議挑蝦鬚二溝戛粱河并朦朧西首淤塞之射陽湖者欲使高寶興泰鹽山等處之水俱由廟灣下海此海口為下河最窪最寛之地洩各處上流之水尤為宣暢也今臣等逐一細加覆勘與前無異毋容更議唯是九卿會議所云江海有無倒灌之處臣等細察各處海口以及江口皆係歷年洩水之舊跡而臣等所議挑建諸工皆内地淤阻之河道照舊開通使水得達於口瀉之

江海並非新開江海之口自無倒灌之虞至於會議所云或係海口高阜內河低窪以致積水不能出海如照此挑浚下河積水果能入海田地果能涸出有益民生等語臣等閱歷形勢海口較之內河終屬低窪見在洩水而目今水勢尚在汪洋民間被淹田地多未涸出者皆由諸河水道淤塞不通之故若使前議挑浚之工一舉水得循其故道自必下流歸海田地自當涸出實為大有益於民生 十一月初七日

該部議覆奏

旨挑下河事關係民生朕軫念民生先經交與凱音布孫在豐于成龍王新命等挑過伊等已俱挑完大有益於民生等因具題檔案俱在部可查人俱在可問令看來俱徒縻費錢糧並無水涸田出有益於民之處令桑格等又稱應行挑浚具題九卿不問明先經挑過之人不查檔案即議準行如果此番挑浚果能水涸田出有益民生朕不惜錢糧即發庫銀興工捐納事例斷不可

行見在山西捐納銀米事例尚未明白桑格等如果將
下河照伊等所題挑濬即能水涸田出有益於民將伊
本身家産出具保結即準挑浚此事監察御史吳甫生
亦經條奏將吳甫生條奏事宜一并發還九卿問明先
經挑過之人閱查檔案確議具奏　二十六日九卿議
覆奏
旨朕於南巡詳閱黄運兩河形勢凡疏濬修築事宜俱
面為指示河道總督于成龍等令其遵行已有旨了

聖祖仁皇帝康熙三十八年三月初二日

上諭戶部朕君臨天下期於黎民樂業各獲其所凡興利除害之事靡不舉行蠲免賑濟之恩靡不下逮比年以來因淮揚所屬地方疊罹水患業已歲蠲額賦賙䘏頻施又動支數百萬帑金責令在河諸臣於應挑應築之處酌量修理務使氾濫之水滙歸入海被淹之廬舍田畝盡皆涸出用底幹寧乃錢糧竟爾虛費辛不能使積潦有歸田廬未涸民生未遂朕聞之惻然軫懷值茲

四方無事之時欲將一切修舉事宜詳閱指示用是躬
親臨幸沿途審視黄河水勢咨訪地方父老北至歸仁
隄高家堰量度地形高下應挑應築之處已經一一明
示河臣惟是被淹地方米價翔湧生計維艱朕目擊民
依深用廑念著將漕糧截留十萬石於高郵寶應興化
泰州鹽城山陽江都受災七州縣各留一萬石悉較時
價減發糶餘米三萬石著於邳州留八千石宿遷桃源
清河安東四縣各留五千五百石亦照時價減糶此各

州縣發糶之米著就近交與漕運總督邳州著遣司官一員前往監視再截留米十萬石於揚州淮安各收貯五萬石這應留漕糧不論何處米石著就近截留爾部即遵諭行特諭　初三日

上諭王公隄甚屬險要務須加幫高寬修築堅固　初六日奉

聖駕看閱黄河隄岸傳

上諭諭河道總督于成龍朕初五日自淮安起行沿途

細閱河隄除河底已高東邊甚窪毋庸置議外朕所駐
蹕界首鎮前湖邊用水平測算河水比湖水高五尺八
寸揆此湖水似不能越此隄而入運河前往高郵未知
若何但當湖之石隄雖被水汕壞朕公同細閱被人搬
去損壞之處亦復不少此固屬要工修築亦不甚難爾
差賢員作速查驗應即僱工修築嗣後查閱工程有應
修築之處照此頒旨特諭　十一日歲貢馬泰轉傳
上諭朕自淮南一路詳閱河道測算高郵以上河水比

湖水高四尺八寸自高郵至邵伯河水湖水始見平等應將高郵以上當湖隄岸修築堅固高郵以下河之東隄亦應修築堅固有月隄之處照舊存留有應修隄岸仍照舊隄修築堅固至於邵伯地方因無當湖隄岸而河湖合而為一矣不必修築隄岸聽其流行高郵東岸之滚水壩涵洞俱不必留用將湖水河水俱由芒稲河人字河引出歸江入江之河口如有淺處責令挑深如此條治則湖水河水俱歸大江各河之水既不歸下河

下河不必挑修爾馬泰速行前去將朕旨轉傳于成龍
令其具本啓奏　四月初二日總河于成龍等奏
上諭山東采辦河工應用石塊爾即行文總河于成龍
作速預運沿河兩岸俟回空糧船至日帶赴河工應用
二十二日河道總督于成龍等奏
上諭著將運河東岸隄工凡有石工殘缺者仍補修石
工其土工隄內有水之處下埽幇築減水壩俱堵塞堅
固用心防護越壩更屬緊要亦著加幇防護淮安府涇

涸兩河必須挑濬深通毋任淤墊　又奏

上諭如有漫頂隄內積水之處即釘排樁幇築減水各壩各著堵塞堅固隄防要緊凡有懶惰河官不留心防範者輕則即行懲處重則處後斥逐切不可姑容從事致誤河工　又奏

上諭人字河若有窄狹處可以相機挑空凡有需水舊口修砌涵洞令民灌田隄岸單薄處亦酌量加幇　二

十四日總河于成龍等奏

上諭這運河東岸再加高寬再不必開減水壩其涵洞與金灣滚壩舊有河身民間用水灌田仍照例開放減水壩著河官堵塞堅固用心防守要緊至新加隄岸亦著爾帶來官員內選擇或五十丈或六十丈責令加意防守西隄土石各工亦上緊備修高家堰亦速速修完下河田地不過一二年可以見出　又奉

上諭東岸有一段隄工修得甚好朕已給箭一枝執箭說與爾知此等官若不獎勵何以服衆　二十八日奉

上諭于成龍爾回去即看歸仁隄高家堰清口甚屬緊要徐廷璽著往揚州去往回查勘永安各石工并東西岸各工與堵塞減水壩要緊將京中帶來各官每員或五十丈六十丈逐名交給用心防守毋得疎虞　五月初一初二等日陡起西風將高郵城北陸漫閘西隄一帶土工打通以致東隄新工浪汕殘缺至護城通湖各口東隄亦被浪汕坍卸又城南車邏鎮起至江都露筋止以及三溝閘至邵伯鎮止原無西隄其東

隄新土浪汕入裹二三四五尺不等無城墩迤南一
帶東隄未完之處俱皆漫水以上並河防志
是月十二日河撫李題為豫省漕糧等事一疏奉
旨該部議奏　部臣等查得河南巡撫李疏稱河南省
漕糧原在衛河交兑後改小灘經臣視漕由衛登舟
查勘河流寬深從不淺澀此臣目擊親訪最確最真
惟是河南漕糧每歲起運二十三萬餘石承辦各官
擁集於隔屬小灘一隅數多期迫因而囤户牙百

艘勒措抬價騰貴且豫省産米本多令概赴外省辦運而本地之米反致壅塞衛河夙為行漕故道距小灘雖有五百餘里而漕艘赴衛裝運係空船而上受載開幇係順水而下輓運易於為力且三十五六兩年漕糧在衛兌運並無阻滯貽誤若就近小灘兌運官民均有未便令旗丁盤剥銀兩俱已支給有何苦累仍復衛輝兌運豫省官民更永沐

皇仁浩蕩矣部議應如該撫所題仍復衛輝府水次毋

致阻滯兌運奉

旨依議河南管河道治河檔案

是月二十九日總河于成龍等看得湖河水勢唯揚屬長發隄工危險情形協理河臣徐廷璽專駐督催原派人員并臣于成龍續委各員辦料募夫協力防護緣由業經臣等題報在案今據淮揚道薛晉詳稱高江境內湖河水長六尺餘寸值今五月以來每日長水寸餘不等尚未平定西岸土隄多被風浪打通

東隄新築未完之處俱皆過水臣等隨行令該道親勘督防外唯是揚屬運河減壩原與高堰唐埂徐壩相為表裏蓋淮居上源而揚居下流所以兩處閘壩定例同時啓閉前因揚屬各閘壩奉

旨盡閉而唐埂等處各壩未便全堵所以揚屬之水有長無落臣等再三籌畫若高堰小黄莊迤南一帶石工工程盡行儹修一律完竣即將唐埂等壩亦俱閉塞竭力防守或可免無他虞揚屬水勢自可消落但

目今高堰各工因錢糧不繼尚多未完若令各壩全閉不但徐壩汛内受危即高堰高梁澗小黄莊等處亦為可虞倘有疎失所關真匪渺小是以準令暫開二壩實閉四壩在案至揚屬東隄雖至危急尚有金灣等壩為之宣洩即邵伯迤南東隄漫水俱歸入江與下河無碍又查東隄危險漫水處所亟應簽釘排樁行據委員估計前來臣徐廷璽見在親督各員照估修築務期速竣以資保固伏秋外所有揚屬水勢

情形并見令修防縁由臣等具疏題報　部議覆奏
旨依議速行令年運河漲水壩既經堵塞水勢洪大勢所必然該督著遵前旨不時謹慎防備務使隄岸堅固

六月十八日桑格轉傳

上諭運河黄河關係甚要令値夏季水漲之時應挑選賢能官員各處分守于成龍係有年之人來往巡查恐其不能現隨于成龍効力官員甚多將此内賢能大臣官員令于成龍酌量揀選幾員具題將高堰隄工運河

隄工湖隄引河黄河危險之處俱照徐廷璽一樣將各處分給在工所住遇雨水之時不時廵查看守著差出工部賢能善跑章京一員明日即行速去交與于成龍並將水勢情形看明回來本日尚書薩穆哈侍郎羅察差去員外郎費揚古具奏奉

旨好著前去　閏七月十一日總河于成龍等疏稱𦆯河即名羅口發源東省雲蒙諸山各澗滙流而成沂河由沂郯而入邳境水從羅口分流出徐塘口而

入運河其正河至隅頭集經入駱馬湖凡遇水發瀰漫兩岸淹沒田廬沂河兩岸應築隄一萬八千一百八十丈羅口寛八十丈應建閘座以資啓閉則邳州兩岸之民可免沂河漲漫之患而此水之由羅口分汛者仍入運河以濟運誠為兩利無害等因部議具

題奉

旨依議河防志

是年八月内總河于成龍等於欽奉

上諭事案內具　題將清江大閘加高四層又將大閘北岸下雁翅倒卸十丈並越河閘東雁翅酥碎磚工十二丈一併改砌石工又將板閘關口埽工一百二十丈改建石工又將盤糧廳前埽工五十五丈淮城西門外護城椿埽隄工三百六十丈改建石工又估挑涸河自輿文閘起至劉均溝止長一萬四千零三十二丈八尺并涇河自閘下起至射陽湖邊止長八千二百五十丈頭石工頭磚工長三十丈中石工長

一百五十七丈頭石工尾磚工長一百三十一丈二尺石工磚工長一百五十八丈磚工仍修砌磚工石工加高二層東河廳冊

是年九月初八日總河于成龍題奏竊照南運河乃糧船經由要津又居下河七邑上游更兼高堰六壩減出之水盡由草字河歷寶應高郵諸河而入於此水勢浩大河窄難容是以前河臣靳輔在於高郵南北建設大小減水壩五座題明開放定例頻年以來

依期開放雖隄岸保固無虞而下河諸邑均受其患

今春恭遇

聖駕南巡軫念下河災黎諭令臣等大修隄岸堅閉減壩下河麥禾幸得收穫一遇伏汛水發盈隄溢岸以致高郵九里邵伯更樓閘家涵洞皆被漫缺臣等於特疏題明等事案內酌開壩兩座上下隄岸方得保全總緣高郵河身與山陽寳應河身相等驟受高寳諸湖滔天之水開壩則有害於民田閉壩則有傷於

隄岸欲其隄岸民田兩相保固難矣臣等往來查勘再四思維唯將洩水減壩俱改為滚水石壩水長聽其自漫而保隄工水小聽其涵蓄以濟運道較之開壩水盡東流閉壩徒費錢糧者相去不啻什伯也臣等身膺督河重任敢不殫心竭慮仰副

睿懷倘蒙

俞允改建則運道民生均有裨益　九卿詹事科道議覆奉

旨依議　十月二十日總河于成龍等題奏郃伯吏樓高郵九里等處漫決例應經管防守并承修各官賠修但需料浩繁若令賠修恐各官綿力一時不能設措難以驟告成功又致有悞重運所關非小臣今再三籌畫莫若先借動帑銀刻期堵築勒限告竣俟工完之日容臣核實照數追補還項不過先後轉移之間而工可速竣帑仍有著也臣再有請者除高郵九里缺口一工先行責令該管各官賠修堵築外其郃

伯更樓決口一工隄下原係舊有涵洞隄內原有河形在平日隄工完整每歲水發之時西岸一片汪洋東岸淹沒甚屬危險是以今歲水漲以致漫缺即堵築完固恐難保守令臣等親詣斟酌估計工料若興工堵塞需銀甚多不若就此決口之下將舊引河疏挑寬深在於河東築做土隄束水南下入江可洩運河驟漲之水以固東西兩岸隄根較之諸決為費甚省不特無礙運行且將來水發可免漫漲之虞而部

伯一鎮居民永為樂土矣　總河于成龍等覆題除

酌改運口已經

欽差侍郎常綬會勘議覆請

旨在案所有部伯更樓河道乃行運要津今夏被水衝

決見令水深四丈難以堵塞且費帑甚多經臣于成

龍具奏將決口之下舊引河疏挑寬深河東築隄束

水入江部議應如所奏令其挑築等因奉

旨準行在案行據護理淮揚道裏河同知常維楨詳稱

督同該廳等親勘決口迤東被水衝久河底太深難以越過即使水內築隄工程亦難驟起况新運在即若不急議堵塞恐洩水太過有碍運道令議將決口西岸繞挑月河築隄并打攔河壩使水由月河改行而見在之決口日後自必掛口另議堵築不特省費亦可以濟目下運道之急共估用料物土方夫匠等銀四萬三千兩零俱係實工實料委無浮冒經臣徐建壆親勘核明無異當經發帑委員照估僱挑俟工

完報銷既據該道詳估前來除原冊送部查核外理
合具疏題估　部議奉
旨依議 河防志

行水金鑑卷一百三十八